

Technische informatie

De Kleine Zeemeermin de musical

Versie 2024-08

Productie

Titel: De Kleine Zeemeermin de musical
Type voorstelling: Familie 4+
Producent: Van Hoorne Studios
Contactpersoon kantoor: Kirsten Broere (uitvoerend producent)
Kirsten@vanhoorne.com

Adres: Polderweg-Oost 5
Postcode: 2973 AN
Plaats: Molenaarsgraaf
Telefoon: 0184 417066

Technisch Contact

Hoofd techniek: Gerben de Baat
E-mailadres: Gerben.debaat@vanhoorne.com
Mobiel nummer: 06-15221786

Cast en Crew

Technici gezelschap: 4
Technici theater: 4
- Bouwen & Lossen: 4
- Voorstelling: 2 1x trekkenwand 1x changementen
- Afbouw & Laden: 4
Grootte gezelschap: 10 Acteurs
4 Technici
1 Productie

Tijden

Aankomst Techniek: **6 uur** voor aanvang
tenzij anders van tevoren wordt overlegd.
Aankomst Productie: 3 uur voor aanvang (graag dutymanager manager aanwezig
ivm plaatsing merchandise en Meet&Greets)
Aankomst Acteurs: 2,5 uur voor aanvang
Bouwtijd: ongeveer 4 uur (bouwen, stellen & finetunen)
Tijd afbouw/laden: 1,5 tot 2 uur geschat
Souncheck: 1,15 uur voor aanvang
Duur Programma: 75 min
Pauze: nee
Zaal Open: ca 15 minuten voor aanvang

Extra: **Bouw- en breetijden zijn onder voorbehoud, indien anders dan aangegeven nemen wij contact met u op.**

Transport

Decor / Apparatuur: 1 CE-vrachtwagen met klep
Personenwagens: 7 waarvan 1 met lunch en merchandise

Meet en Greet

Na afloop van de voorstelling is er een meet en Greet.

Overig

Merchandising: De verkoop is voorafgaand aan en na afloop van De voorstelling. 2,5 uur voor aanvang wordt dit opgebouwd in de foyer i.o.m. de dutymanager van het theater. Wordt door het gezelschap zelf verzorgd.

Catering: Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.

Decor Paleiswand, eigen houten poten, prakkenbouw, div opzet stukken.

Benodigheden algemeen

Voordoek: Ja
Speelvlak: 11 x 8 x 7
Orkestbak: Nee
Balletvloer: Ja, wij leggen onze vloer erover heen
Afstopping: Poten/Friezen, Fond, Gaas zie trekkenplan
Horizon: Ja
Horizonverlichting: Nee, wij nemen eigen horizonverlichting mee
Toneel op toneel: Nee
Toneeltrappen: Nee
(kap)changements: Ja: 8 FQ
Intercoms: Eigen Green Go set met mogelijkheid tot doorprikken naar huis systeem

Aantal Kleedkamers: 4

Geluid

Geluid gezelschap: Eigen FOH, monitoring, zenders.
Geluid theater: Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis.
Aantal trekken geluid: Audio is gecombineerd met lichttrekken
Krachtstroom: 1 schone groep 16A, 230V

Vliegen

Wij gaan een acteur vliegen (op en neer) aan ons eigen systeem wat wij op hoogte hangen aan jullie trekken. De PRIE word los verstuurd naar het theater



Licht

Licht gezelschap:	Mythos, CLF Ledwash, CLF ledbeam, ADJ ledpar,
Aantal trekken licht:	6LX, 2x trek vliegsysteem, 8x decortrek
Volgspot:	Nee
Vloeraansluitingen:	Nee
Los licht theater:	Nee
Sturing:	eigen FOH (productie)
Krachtstroom:	1x 32A
Hoogwerker:	Ja, graag
Rook / Vuur:	Tijdens de show wordt gebruik gemaakt van een hazer en rookmachines
Confetti:	Rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn. Ja einde voorstelling (streamers)

De technische rider is ook te vinden op www.vanhoorne.com/riders

