



Technische Informatie Fien & Teun – Circus op de boerderij

Versie 2025-04

Productie

Titel: Fien & Teun – Circus op de boerderij
Type voorstelling: Familie 2+
Producent: Van Hoorne Studios
Contactpersoon kantoor: Suna De Wandeler(uitvoerend producent)
Suna@vanhoorne.com

Adres: Polderweg-Oost 5
Postcode: 2973 AN
Plaats: Molenaarsgraaf
Telefoon: 0184 417066

Technisch Contact kantoor

Naam: Gerben de Baat
E-mailadres: Gerben.debaat@vanhoorne.com
Mobiel nummer: +31(6)15221786

Technisch Contact op tour

Techniek: Bas Meekhof
E-mailadres: Sterkcollectief@gmail.com
Mobiel nummer: +31(6)20056760

Cast en Crew

Technici gezelschap: 3
Technici theater: 3
- Bouwen & Lossen: 3
- Voorstelling: 1 (voordoek, Trekkenwand, stand-by)
- Afbouw & Laden: 3
Grootte gezelschap: 4 Acteurs
3 Technici
1 Productie

Tijden

Aankomst Techniek: **5 uur** voor aanvang
tenzij anders van tevoren wordt overlegd.
Aankomst Productie: 2.5 uur voor aanvang (graag dutymanager aanwezig
ivm plaatsing merchandise en Meet&Greets)
Aankomst Acteurs: 2.5 uur voor aanvang
Bouwtijd: ongeveer 3 uur (bouwen, stellen & finetunen)
Tijd afbouw/laden: 1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de locatie en laad- en los
mogelijkheden)

Soundcheck: 1 uur voor aanvang
Duur Programma: 55 minuten
Pauze: Geen pauze
Zaal Open: 15 minuten voor aanvang

Extra: **Bouw- en breetijden zijn onder voorbehoud, indien anders dan aangegeven nemen wij contact met u op.**

Transport

Decor / Apparatuur: 1 C-vrachtwagen met klep
Personenwagens: 5 (waarvan 1 productie auto met veel merchandise)

Meet en Greet

Na afloop van de voorstelling verzorgt de cast een meet & greet in de foyer. 2,5 uur voor aanvang wordt dit opgebouwd in de foyer i.o.m. de dutymanager van het theater.

Overig

Merchandising: Ja
Catering: Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
Decor: nog nader te bepalen

Benodigdheden algemeen

Voordoek: Ja
Speelvlak: 10 x 8 x 7
Orkestbak: Nee
Balletvloer: Ja (wij nemen tevens een eigen vloer mee, deze wordt over de bestaande vloer gelegd.)
Afstopping: Poten/Friezen/Fond
In overleg (wij sturen ter info een trekkenlijst mee)
Horizon: Nee
Horizonverlichting: Nee
Toneel op toneel: Nee
Toneeltrappen: Nee
(kap)changements: 1FQ
Intercoms: 3 (minimaal)
FOH
Toneel Links / Rechts
Waar mogelijk 2 draadloze postjes op toneel
Aantal Kleedkamers: Minimaal 1 (plaats voor 4 personen)



Geluid

Geluid gezelschap:	Eigen regie, monitoring
Geluid theater:	Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis.
Aantal trekken geluid:	Audio is gecombineerd met lichttrekken
Multi:	Er wordt gebruik gemaakt van een analoge multi van het huis.
Krachtstroom:	Wij sturen graag Links, Rechts, Cluster, Sub aan. 1 schone groep 16A, 230V

Licht

Licht gezelschap:	Martin era 300, Clf ledwash xl, Adj tribar, Adj ledpar, Chauvet rev e3, Mac 250 Wash
Aantal trekken licht:	6x
Volgspot:	Nee
Vloeraansluitingen:	Nee
Los licht theater:	Nee
Sturing:	Productie
Krachtstroom:	1x 32A op Links
Hoogwerker:	Ja, graag
Rook / Vuur:	Tijdens de show wordt gebruik gemaakt van een hazer. Rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn.

De technische rider is ook te vinden op www.vanhorne.com/riders

